

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

ประเภท งานอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหินกอง


สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหินกอง หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	332,826.21	1.3091	435,702.79	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น สามารถดำเนินการงบประมาณเพียง ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			435,702.79 435,700.00	


 (นายสุรเดช ศรีมิ่งวงศ์) ประธานกรรมการ

จำสืบทรี


 (อรัชชัย ศรีเพชร) กรรมการ


 (นางสาววลีพร หาญธรรม) กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหินกอง หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานฐานราก								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	2.52	ลบ.ม.	-	-	142.00	357.84	357.84	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.20	ลบ.ม.	1,610.00	18,032.00	426.00	4,771.20	22,803.20	
	- ทรายรองพื้น	5.60	ลบ.ม.	750.00	4,200.00	104.00	582.40	4,782.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.625	ลบ.ม.	1,845.00	4,843.13	466.00	1,223.25	6,066.38	
	- เหล็ก DB ศก 12 มม.	114.80	กก.	23.36	2,681.73	3.60	413.28	3,095.01	
	- เหล็ก RB ศก 6 มม.	32.20	กก.	22.52	725.14	4.40	141.68	866.82	
2	- ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	72.90	306.18	-	-	306.18	
	งานโครงสร้าง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 21/2 นิ้ว BS-M	22.75	ท่อน	1,390.00	31,622.50	-	-	31,622.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 1 1/2 นิ้ว BS-M	17.00	ท่อน	735.00	12,495.00	-	-	12,495.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 1 นิ้ว BS-M	2.30	ท่อน	505.00	1,161.5	-	-	1,161.50	
3	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	42.40	ท่อน	489.00	20,733.6	-	-	20,733.60	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	2,086.00	กก.	-	-	12.00	25,032.00	25,032.00	
	งานหลังคา							129,322.43	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- อุปกรณ์ยึดแผ่นเมทัลชีท	916.00	ตัว	1.50	1,374.00	-	-	129,322.43	
	- เมทัลชีท หนา 0.40 มม.	165.06	ตร.ม	225.26	37,181.42	70.00	11,554.20	48,735.62	
	- ไม้เทียม 15.0x0.8 ซม.	116.80	ม.	25.00	2,920.00	94.00	10,979.20	13,899.20	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2x1-1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	4.55	ม.	52.60	239.33	-	-	239.33	
	- ครอบข้างเมทัลชีท (Flashing)	12.00	ม.	93.18	1,118.16	50.00	600.00	1,718.16	
5	<u>งานผิวพื้น</u>								
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 0.20x0.20 ม.	228.00	ตร.ม	30.00	6,840.00	5.00	1,140.00	7,980.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	34.38	ลบ.ม.	1,845.00	63,431.10	466.00	16,021.08	79,452.18	
6	<u>งานสี</u>								
	- ทาสีน้ำมัน	137.70	ตร.ม	62.00	8,537.40	35.00	4,819.50	13,356.90	
	- ทาสีกันสนิม	137.70	ตร.ม	62.00	8,537.40	30.00	4,131.00	12,668.40	
6	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- แผ่นเหล็ก หนา 0.012x0.025x0.125 ม.	56.00	แผ่น	90.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 0.025x0.25x0.25 ม.	14.00	แผ่น	600.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- J Bolt M25 25x400 มม.	56.00	ชุด	190.00	10,640.00	-	-	10,640.00	
รวมเป็นเงินค่าต้นทุน								332,826.21	