

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมโรงจอดรถข้างสำนักงานกองช่าง
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลหินกอง
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เทศบาลตำบลหินกอง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคารและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๒๒,๗๒๑.๗๔	๑.๓๐๙๑	๒๙๑,๕๖๕.๐๓	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๑,๕๖๕.๐๓	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๙๑,๕๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

จำสืบทรี.....

(อภิชัย ศรีเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลีพร หาญธรรม)

นายช่างโยธา

กรรมการ

ข้อโครงการ
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมโรงจอดรถข้างสำนักงานกองช่าง

สถานทีก่อสร้าง
เทศบาลตำบหมอง ตำบลหมอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กองช่างเทศบาลตำบลห้วยกอง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
งานผิวทาง (AURFACE COURSES)										
๑										
๑.๑	งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (TACK COAT)	๒๔๐.๘๕	ตร.ม.	๔.๒๔	๒,๗๐๒.๐๐	๗.๔๑	๒,๑๕๕.๒๐	๔,๘๕๗.๒๐		
๑.๒	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูนบนเทคโค้ต	๒๔๐.๘๕	ตร.ม.	๓๒๓.๖๖	๗๔,๑๓๖.๕๑	๑๒.๐๗	๓,๕๑๐.๕๖	๗๗,๖๔๗.๐๗		
๑.๓	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑:๒:๔ (๒๔๐ KSC)	๑๕.๖๐	ลบ.ม.	๑,๘๔๕.๐๐	๒๘,๗๗๒.๐๐	๔๖๖.๐๐	๗,๒๖๙.๖๐	๓๖,๐๔๑.๖๐		
๑.๔	เหล็ก Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๑๕๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐		
๒	งานหลังคา									
๒.๑	หลังคา Metal sheet เคลือบสี หนา ๐.๔๐ มม.	๑๖๕.๐๖	ตร.ม.	๒๒๕.๒๖	๓๗,๑๘๑.๔๒	๗๐.๐๐	๑๑,๕๕๔.๒๐	๔๘,๗๓๕.๖๒		
๒.๒	ครอบข้าง หนา ๐.๔๐ มม. เคลือบสี (Flashing)	๑๒.๐๐	ม.	๙๓.๑๘	๑,๑๑๘.๕๖	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๗๑๘.๕๖		
๒.๓	วัสดุยึดมุงหลังคา	๖๖๔.๐๐	ตุ้	๑.๕๐	๙๙๖.๐๐	-	-	๙๙๖.๐๐		
๒.๔	ไม้สำเร็จรูป ๑๕x๐.๘๐ ซม.	๑๑๖.๘๐	ม.	๒๕.๐๐	๒,๙๒๐.๐๐	๙๔.๐๐	๑๐,๙๗๙.๒๐	๑๓,๘๙๘.๒๐		
๒.๕	งานทาสีน้ำมัน	๑๓๗.๗๐	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๘,๕๓๗.๔๐	๓๕.๐๐	๔,๘๑๙.๕๐	๑๓,๓๕๖.๙๐		
ยอดยกไป									๒๒๒,๗๒๑.๗๔	