

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าโรงจอดรถเทศบาลตำบลหินกอง  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 (บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 แบบเลขที่ ราคาน้ำมันดีเซลบาท /ลิตร 30.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและบดอัด							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.50	625.00	17,187.50	1.3642	23,447.19	23,447.19
2.2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	19.80	450.00	8,910.00	1.3642	12,155.02	12,155.02
2.3	งานพื้นลูกรัง หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	550.00	382.75	210,510.88	1.3642	287,178.94	287,178.94
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	5.00	210.66	1,053.30	1.3642	1,436.91	1,436.91
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	45.00	132.53	5,963.85	1.3642	8,135.88	8,135.88
3.3	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	110.00	42.89	4,717.90	1.3642	6,436.16	6,436.16
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	บ่อพักรับน้ำ ค.ส.ล.ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม.	แห่ง						
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		1.3642		338,790.11
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			สามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					338,700.00

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศศิวิมล ใจชื่น)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววลีพร หาญธรรม)

กรรมการ