

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหินกอง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๒๙๑,๘๘๙.๐๐	๑.๓๐๙๑	๓๘๒,๑๑๑.๘๙	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๘๒,๑๑๑.๘๙	
	งบประมาณดำเนินการ ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			๓๘๒,๑๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเดช ศรีมีวงค์)

เจ้าสิบตรี.....กรรมการฯ

(อภิชัย ศรีเพ็ชร)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวลีพร หาญธรรม)

ประมาณราคาค่า ปรับปรุงเวทีอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลหินกอง

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑/๒

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง หมู่ ๙ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานปรับปรุงเวทีห้องประชุมเทศบาลตำบลหินกอง									
	งานผนัง									
	- ก่ออิฐมวลเบา ๗.๕ ซม.	๖๕.๙๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๓,๐๖๕.๐๐	๕๖.๐๐	๓,๖๙๐.๔๐	๒๖,๗๕๕.๔๐		
	- ฉาบอิฐมวลเบา ๗.๕ ซม.	๖๕.๙๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๗,๙๐๘.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๒๗๒.๐๐	๑๓,๑๘๐.๐๐		
	- บุกระเบื้องพอร์ซเลน	๖๕.๙๐๐	ตร.ม.	๔๙๕.๐๐	๓๒,๖๒๐.๕๐	๓๕๐.๐๐	๒๓,๐๖๕.๐๐	๕๕,๖๘๕.๕๐		
	- ร่องอลูมิเนียมสีทอง ๑๐ มม.	๗๑.๐๐๐	ม.	๑๖๑.๑๕	๑๑,๔๔๑.๖๕	๑๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๑๘,๕๔๑.๖๕		
	- แผ่น wpc crobern ขาวลายไม้	๖๒.๐๐๐	แผ่น	๒๒๙.๐๐	๑๔,๑๙๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๒๓,๔๙๘.๐๐		
	- อลูมิเนียมคอมโพสิต ๓๑๐๒ Gold ๓ มม.	๒.๐๐๐	แผ่น	๒,๗๑๐.๐๐	๕,๔๒๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๙๒๐.๐๐		
- บัวเชิงผนัง	๒๐.๐๐๐	ม.	๑๑๒.๒๐	๒,๒๔๔.๐	๙๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๔,๐๔๔.๐๐			
๒	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ (รวมโครงเคร่าโลหะ)	๔๖.๐๐๐	ตร.ม.	๓๐๑.๐๐	๑๓,๘๔๖.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๗,๒๙๖.๐๐		
	- โครงสร้างแบ่งระดับฝ้า/หลุม (รวมโครงเคร่าโลหะ)	๖๘.๐๐๐	ตร.ม.	๓๙๘.๐๐	๒๗,๐๖๔.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๑,๕๖๐.๐๐	๓๘,๖๒๔.๐๐		
- ทาสีอะคริลิก	๙๑.๕๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๒๐๒.๕๐	๓๐.๐๐	๒,๗๔๕.๐๐	๕,๙๔๗.๕๐			
๓	งานไฟส่องสว่าง									
- โคมไฟ downlight ฝังฝ้า ๒๔ W.	๓๙.๐๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑๗,๕๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔,๔๘๕.๐๐	๒๒,๐๓๕.๐๐			
รวมเป็นเงินค่าต้นทุน								๒๓๑,๕๒๗.๐๕		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								๒๓๑,๕๒๗.๐๕	
	- โคมไฟ downlight ติดผนัง ๒๔ W.	๖.๐๐๐	ชุด	๘๗๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	
	- โคมไฟ downlight ฝังพื้น ๒๔ W.	๖.๐๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓,๓๙๐.๐๐	
	- ปลั๊กไฟฟ้าชนิดเสียบได้ ๒P (มีกราวด์)	๔.๐๐๐	ชุด	๑๓๙.๐๐	๕๕๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๗๖.๐๐	
	- สวิตช์ไฟฟ้า ๑ ช่อง	๔.๐๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	
	- สายไฟ THW ขนาด ๑x๒.๕ ตร.มม.	๓๐.๐๐๐	ม.	๙.๐๐	๒๗๐.๐๐	๗.๐๐	๒๑๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	- สายไฟ THW ขนาด ๑x๑.๕ ตร.มม.	๙๖.๐๐๐	ม.	๖.๐๐	๕๗๖.๐๐	๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๐๕๖.๐๐	
	- ท่อ EMT ๑/๒"	๓๐.๐๐๐	ม.	๑๔๙.๐๐	๔,๔๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๗๗๐.๐๐	
๔	งานพื้น								
	- พื้น SPC flooring ลายไม้	๖๒.๐๐๐	ตร.ม	๔๕๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	๓๕,๓๔๐.๐๐	
	- ขอบเวทีทำสี TOA๘๗๙๑ warm cream	๒๐.๐๐๐	ม.	๒๒๙.๐๐	๔,๕๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗,๕๘๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน							๒๙๑,๘๘๙.๐๕	