

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายเด่นตาแขก แยก 2 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม

ปริมาณงาน เสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายเด่นตาแขก แยก 2 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

แบบเลขที่

ราคาน้ำมันดีเซลบาท /ลิตร

29.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและบดอัด							
1.1	งานรื้อผิวลาดยาง	ตร.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.325	625.00	16,453.13	1.3642	22,445.35	22,445.35
2.2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	8.19	450.00	3,685.50	1.3642	5,027.76	5,027.76
2.3	งานลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	526.50	366.35	192,881.75	1.3642	263,129.28	263,129.28
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.50	209.87	944.42	1.3642	1,288.37	1,288.37
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	70.00	131.74	9,221.80	1.3642	12,580.38	12,580.38
3.3	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.					-	-
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Pant	ตร.ม.	57.90	286.43	16,584.30	1.3642	22,624.30	22,624.30
5.2	บ่อพักรับน้ำ ค.ส.ล.ท่อกลมขนาด Ø 0.60	แห่ง						
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			1.3642		327,095.44
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					327,000.00

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงศ์)

ประมาณการ

เจ้าสืบทรี.....

(เอกชัย ศรีเพ็ชร)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววสิษฐ หาญธรรม)

กรรมการ