

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสะเดาล่าง (ระยะ ๓) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน โครงการขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช้ท่อโดยใช้ท่อ HDPE๘๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN.๖ ความยาว ๗๔๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์

แบบเลขที่ รบ.๖๗-๐๔๒/๑-๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๑๘๗.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๙๘,๑๘๘.๑๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๔๙๘,๑๘๘.๑๑	
				รวมค่าก่อสร้าง	
				๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ปรับให้เท่ากับวงเงินงบประมาณ


ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จำนวน..... ตร.ม. เฉลี่ยบาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช ศรีมีงวงศ์)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมหมาย ดวงทับทิม)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววลิพร หาญธรรม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสะเดาล่าง (ระยะ ๓) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ รบ.๖๗-๐๔๒/๑-๓

ประมาณราคาโดย จ.ส.ต.อภิชัย ศรีเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ HDPE ๘๐๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN.๖	๗๔๐.๐๐	เมตร	๑๖๐.๐๐	๑๑๘,๔๐๐.๐๐	๙๑	๖๗,๓๔๐.๐๐	๑๘๕,๗๔๐.๐๐	
๒	ท่อปลอก S ๑๒๐ ขนาด ๑๒๐ มม. (ซุตวาง)	๒๖.๐๐	เมตร	๑,๕๕๗.๐๐	๔๐,๔๘๒.๐๐	๑๔๑	๓,๖๖๖.๐๐	๔๔,๑๔๘.๐๐	
๓	ชุดดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ มม.	๔.๐๐	ชุด	๑๔,๘๐๐.๐๐	๕๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๒๐๐.๐๐	
๔	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐๐ มม. + ทึบกุญแจ	๕.๐๐	ชุด	๗,๑๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๔๘๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.๐๐	
๕	สามทางหน้างานสามด้าน ขนาด ๑๐๐x ๑๐๐x๑๐๐ มม.	๕.๐๐	ตัว	๑,๘๘๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๒๘๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๖	ท่อโค้ง ๙๐ องศา หน้างานสองด้าน ขนาด ๑๐๐ มม.	๒.๐๐	ตัว	๑,๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
๗	หน้างานตาบอด ขนาด ๑๐๐ มม.	๒.๐๐	ตัว	๓๙๒.๐๐	๗๘๔.๐๐	-	-	๗๘๔.๐๐	
๘	Nut&Bolt&Rubberseal ยึด Stubend ขนาด ๑๑๐ มม.	๙.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๙	Stub-end ชุดข้าง ขนาด ๑๑๐ มม.	๑๘.๐๐	ชุด	๕๘๐.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	-	-	๑๐,๔๔๐.๐๐	
๑๐	คอนกรีตยึดประตูน้ำ+ทึบกุญแจ ขนาด ๑๐๐ มม.	๕.๐๐	จุด	๒๓๘.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	-	-	๑,๑๙๐.๐๐	
๑๑	คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด ๑๐๐ มม.	๕.๐๐	จุด	๕๒.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	
๑๒	ค่าซ่อมถนน คสล.	๒.๐๐	ตร.ม.	๔๗๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	-	-	๙๕๐.๐๐	
๑๓	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	๑.๐๐	ตร.ม.	๓๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	-	-	๓๒๕.๐๐	
๑๔	ค่าทรายรองท่อกลบท่อ	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐			๘,๒๕๐.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุทั้งสิ้น							๓๖๕,๑๘๗.๐๐	