แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนหลังเทศบาล หมู่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหลังเทศบาล หมู่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 แบบเลขที่ ราคาน้ำมันดีเซลบาท /ลิต 29.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและบดอัด							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยาง	ตร.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	625.00	24,375.00	1.3642	33,252.38	33,252.38
	2.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	17.55	450.00	7,897.50	1.3642	10,773.77	10,773.77
	2.3 งานลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	780.00	382.61	298,437.40	1.3642	407,128.30	407,128.30
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joi	ม.	4.00	206.92	827.68	1.3642	1,129.12	1,129.12
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joi	ม.	68.00	128.78	8,757.04	1.3642	11,946.35	11,946.35
	3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.					-	-
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Pant	ตร.ม.	39.00	286.43	11,170.77	1.3642	15,239.16	15,239.16
	5.2 บ่อพักรับน้ำ ค.ส.ล.ท่อกลมขนาด Ø 0.60	แห่ง						
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				1.3642		479,469.09
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน						479,400.00

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงค์)

จ่าสิบตรี..... กรรมการ

(อภิชัย ศรีเพ็ชร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววลีพร หาญธรรม)