แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง (ระยะ ๔) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน โครงการขยายเขตประปา โดยใช้ท่อโดยใช้ท่อ HDPE๘๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN.๖ ความยาว ๘๔๓ เมตร

แบบเลขที่ รบ.๖๗-๐๓๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๖๕,๓๑๙.๕๕	๑.๓๖๔๒	๔๙๘,๓๖๘.๙๓	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๔๙๘,๓๖๘.๙๓	
			รวมค่าก่อสร้าง	**๔๙๘,๐๐๐.๐๐**	**ปรับให้เท่ากับวงเงินงบประมาณ**

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จำนวน..... ตร.ม. เฉลี่ย .....บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงค์)

จ่าสิบตรี.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชัย ศรีเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววลีพร หาญธรรม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง (ระยะ ๔) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ รบ.๖๗-๐๓๘

ประมาณราคาโดย จ.ส.ต.อภิชัย ศรีเพ็ชร **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ HDPE๘๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN.๖	๘๔๓.๐๐	เมตร	๑๖๐.๐๐	๑๓๔,๘๘๐.๐๐	๙๑	๗๖,๗๑๓.๐๐	๒๑๑,๕๙๓.๐๐	
๒	ท่อปลอก S Ø ขนาด Ø ๒๐๐ มม. (ขุดวาง)	๒๔.๐๐	เมตร	๑,๕๕๗.๐๐	๓๗,๓๖๘.๐๐	๑๔๑	๓,๓๘๔.๐๐	๔๐,๗๕๒.๐๐	
๓	ชุดดับเพิลง ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๓.๐๐	ชุด	๑๔,๘๐๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๔๔,๔๐๐.๐๐	
๔	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด Ø ๑๐๐ มม. + หีบกุญแจ	๔.๐๐	ชุด	๗,๑๐๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๔๘๐	๑,๙๒๐.๐๐	๓๐,๓๒๐.๐๐	
๕	สามทางหน้าจานสามด้าน ขนาด Ø ๒๐๐x ๑๐๐x๒๐๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	๔,๖๔๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๕๖๐	๕๖๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
๖	สามทางหน้าจานสามด้าน ขนาด Ø ๑๐๐x ๑๐๐x๑๐๐ มม.	๕.๐๐	ตัว	๑,๘๘๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๒๘๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๗	หน้าจานตาบอด ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๓.๐๐	ตัว	๓๙๒.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	-	-	๑,๑๗๖.๐๐	
๘	Nut&Bolt+Rubber seal ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๑๐.๐๐	ชุด	๒๖๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๒,๖๐๐.๐๐	
๙	STUB-END ชุดข้าง ขนาด Ø ๒๒๕ มม.	๒.๐๐	ชุด	๒,๑๘๐.๐๐	๔,๓๖๐.๐๐	-	-	๔,๓๖๐.๐๐	
๑๐	STUB-END ชุดข้าง ขนาด Ø ๑๑๐ มม.	๑๐.๐๐	ชุด	๕๘๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๕,๘๐๐.๐๐	
๑๑	แท่นคอนกรีตยึดประตูน้ำ+หีบกุญแจ Ø ๑๐๐ มม. (SD๑๔A/๐๑๒)	๔.๐๐	จุด	๒๓๘.๐๐	๙๕๒.๐๐	-	-	๙๕๒.๐๐	
๑๒	แท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø ๒๐๐ มม. (SD๑๔C/๐๒๕(R๑))	๑.๐๐	จุด	๒๒๑.๐๐	๒๒๑.๐๐	-	-	๒๒๑.๐๐	
๑๓	แท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø ๑๐๐ มม. (SD๑๔C/๐๒๕(R๑))	๕.๐๐	จุด	๕๒.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุทั้งสิ้น							๓๕๘,๔๓๔.๐๐	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง (ระยะ ๔) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ รบ.๖๗-๐๓๘

ประมาณราคาโดย จ.ส.ต.อภิชัย ศรีเพ็ชร **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๓๕๘,๔๓๔.๐๐	
๑๔	ทรายรองท่อ/ทรายกลบท่อ ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	-	-	๓,๖๔๐.๐๐	
๑๕	ค่าทดสอบท่อ-ล้างท่อ	๘๔๓.๐๐	เมตร	-	-	๓.๗๙	๓,๑๙๔.๙๗	๓,๑๙๔.๙๗	
๑๖	ค่าคลอรีน ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๘๔๓.๐๐	เมตร	-	-	๐.๐๖	๕๐.๕๘	๕๐.๕๘	
	รวมราคาค่าวัสดุทั้งสิ้น							๓๖๕,๓๑๙.๕๕	