



ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักปลัด เทศบาลตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
<b>๑</b>	<b>งานดินซุด - ดินถม</b>								
๑.๑	งานดินซุด-ดินถม	๙.๒๑	ลิป.ม.	-	-	๑๔๒.๐๐	๑,๓๐๗.๘๒	๑,๓๐๗.๘๒	
<b>๒</b>	<b>งานฐานราก - ตอม่อ</b>								
๒.๑	งานวัสดุรองพื้น (ทรายหยาบ)	๑.๒๐	ลิป.ม.	๗๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๑๒๔.๘๐	๑,๐๒๔.๘๐	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ ( ๑๘๐ KSC )	๐.๖๐	ลิป.ม.	๑,๘๑๐.๐๐	๑,๐๘๖.๐๐	๔๒๖.๐๐	๒๕๕.๖๐	๑,๓๔๑.๖๐	
๒.๓	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ( ๒๔๐ KSC )	๑.๘๐	ลิป.ม.	๑,๘๗๐.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๓๒๗.๐๐	๕๘๘.๖๐	๓,๙๕๔.๖๐	
๒.๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB ๙ มม. SR.๒๔	๓๓.๕๓	กก.	๒๑.๔๑	๗๑๗.๘๘	๔.๔๐	๑๔๗.๕๓	๘๖๕.๔๑	
	-DB ๑๒ มม. SD.๔๐	๒๕๘.๓๐	กก.	๒๐.๔๖	๕,๒๘๔.๘๒	๓.๖๐	๙๒๙.๘๘	๖,๒๑๔.๗๐	
๒.๕	ลวดผูกเหล็ก เบอร์๑๘	๘.๗๕	กก.	๔๐.๕๐	๓๕๔.๓๘	-	-	๓๕๔.๓๘	
๒.๖	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑๗.๒๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๒,๔๐๑.๙๒	๒,๔๐๑.๙๒	
๒.๗	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (อาคารชั้นเดียวใช้ตัวคูณลดปริมาณ ๘๐%)	๑๓.๘๒	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๕,๕๒๘.๐๐	-	-	๕,๕๒๘.๐๐	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>๒๒,๙๙๓.๒๒</b>	

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักปลัด เทศบาลตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๒๒,๙๙๓.๒๒	
๒.๘	ไม้คร่าว	๔.๑๔	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐	-	-	๑,๖๕๖.๐๐	
๒.๙	ตะปู	๔.๓๒	กก.	๒.๕๐	๑๐.๘๐	-	-	๑๐.๘๐	
๓	งานเสา								
๓.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๔๐ KSC)	๑.๐๕	ลบ.ม.	๑,๘๗๐.๐๐	๑,๙๖๓.๕๐	๔๑๙.๐๐	๔๓๙.๙๕	๒,๔๐๓.๔๕	
๓.๒	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB ๙ มม. SR.๒๔	๗๑.๘๕	กก.	๒๑.๔๑	๑,๕๓๘.๓๑	๔.๕๐	๓๑๖.๑๔	๑,๘๕๔.๔๕	
	-DB ๑๒ มม. SD.๔๐	๙๓.๗๗	กก.	๒๐.๔๖	๑,๙๑๘.๕๓	๓.๖๐	๓๓๗.๕๗	๒,๒๕๖.๑๑	
๓.๓	ลวดผูกเหล็ก เบอร์๑๘	๔.๙๖	กก.	๔๐.๕๐	๒๐๐.๘๘	-	-	๒๐๐.๘๘	
๓.๔	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๑.๑๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๒,๙๓๕.๖๘	๒,๙๓๕.๖๘	
๓.๕	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (อาคารชั้นเดียวใช้ตัวคูณลดปริมาณ ๘๐%)	๑๖.๘๙	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๖,๗๕๖.๐๐	-	-	๖,๗๕๖.๐๐	
๓.๖	ไม้คร่าว	๕.๐๖	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๒,๐๒๔.๐๐	-	-	๒,๐๒๔.๐๐	
๓.๗	ตะปู	๕.๒๘	กก.	๒.๕๐	๑๓.๒๐	-	-	๑๓.๒๐	
	ยอดยกไป							๔๓,๑๐๓.๗๙	

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักปลัด เทศบาลตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๔๓,๑๐๓.๗๙	
๔	งานคาน								
๔.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ( ๒๔๐ KSC )	๓.๕๔	ลบ.ม.	๑,๘๗๐.๐๐	๖,๖๑๙.๘๐	๔๑๙.๐๐	๑,๔๘๓.๒๖	๘,๑๐๓.๐๖	
๔.๒	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB ๖ มม. SR.๒๔	๘๗.๔๖	กก.	๒๑.๗๕	๑,๙๐๒.๒๖	๔.๔๐	๓๘๔.๘๒	๒,๒๘๗.๐๘	
	-DB ๑๒ มม. SD.๔๐	๒๖๑.๙๖	กก.	๒๐.๔๖	๕,๓๕๙.๗๐	๓.๖๐	๙๕๓.๐๖	๖,๓๑๒.๗๖	
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก เบอร์๑๘	๑๐.๔๘	กก.	๔๐.๕๐	๔๒๔.๔๔	-	-	๔๒๔.๔๔	
๔.๔	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑๗.๗๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๒,๔๖๐.๓๐	๒,๔๖๐.๓๐	
๔.๕	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (อาคารชั้นเดียวใช้ตัวคูณลดปริมาณ ๘๐%)	๑๔.๑๖	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๕,๖๖๔.๐๐	-	-	๕,๖๖๔.๐๐	
๔.๖	ไม้คร่าว	๔.๒๔	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๙๖.๐๐	-	-	๑,๖๙๖.๐๐	
๔.๗	ตะปู	๔.๔๒	กก.	๒.๕๐	๑๑.๐๕	-	-	๑๑.๐๕	
๕	งานพื้น								
๕.๑	งานวัสดุรองพื้น (ทรายหยาบ)	๖.๐๐	ลบ.ม.	๗๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป							๗๔,๕๕๒.๔๗	

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๗๔,๕๕๒.๔๗	
๕.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ( ๒๔๐ KSC )	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๗๐.๐๐	๒๒,๔๔๐.๐๐	๔๑๙.๐๐	๕,๐๒๘.๐๐	๒๗,๔๖๘.๐๐	
๕.๓	เหล็ก Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	
๕.๔	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	๓.๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๔๗๒.๖๐	๔๗๒.๖๐	
๕.๕	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (อาคารชั้นเดียวใช้ตัวคูณลดปริมาณ ๘๐%)	๒.๗๒	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๐๘๘.๐๐	-	-	๑,๐๘๘.๐๐	
๕.๖	ตะปู	๐.๘๕	กก.	๒.๕๐	๒.๑๓	-	-	๒.๑๓	
๖	งานหลังคา								
๖.๑	อะเส C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๘.๐๐	ม.	๘๗.๐๑	๑,๕๖๖.๑๘	๔๐.๖๖	๗๓๑.๘๘	๒,๒๙๘.๐๖	
๖.๒	คั้ง C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑.๕๐	ม.	๘๗.๐๑	๑๓๐.๕๒	๔๐.๖๖	๖๐.๙๙	๑๙๑.๕๑	
๖.๓	อกไก่ C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๖๖.๐๐	ม.	๘๗.๐๑	๕,๗๔๒.๖๖	๔๐.๖๖	๒,๖๘๓.๕๖	๘,๔๒๖.๒๒	
๖.๔	จันทัน C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๘๑.๖๐	ม.	๘๗.๐๑	๗,๑๐๐.๐๒	๔๐.๖๖	๓,๓๑๗.๘๖	๑๐,๔๑๗.๘๘	
๖.๕	แป C๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๒๑.๐๐	ม.	๘๖.๑๓	๑๐,๔๒๑.๗๓	๓๕.๐๐	๔,๒๓๕.๐๐	๑๔,๖๕๖.๗๓	
๖.๖	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๘"	๔๒.๐๔	ม.	๗๐.๐๐	๒,๙๔๒.๘๐	๗๓.๐๐	๓,๐๖๘.๙๒	๖,๐๑๑.๗๒	
	ยอดยกไป							๑๕๐,๐๒๕.๓๑	

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักปลัด เทศบาลตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๑๕๐,๐๒๕.๓๑	
๖.๗	หลังคา Metal sheet เคลือบสี หนา ๐.๔๐ มม.	๑๑๐.๒๑	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๓๒,๗๓๒.๓๗	๗๐.๐๐	๗,๗๑๔.๗๐	๔๐,๔๔๗.๐๗	
๖.๘	ครอบข้างเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ มม.	๓๑.๐๔	ม.	๑๑๐.๐๐	๓,๔๑๔.๔๐	๕๐.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	๔,๙๖๖.๔๐	
๖.๙	วัสดุยึดมุงหลังคา	๔๔๐.๐๐	ตัว	๒.๓๐	๑,๐๑๒.๐๐	-	-	๑,๐๑๒.๐๐	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
๗	<b>งานผนัง</b>								
๗.๑	ก่ออิฐคอนกรีตบล็อก	๗๙.๒๐	ตร.ม.	๑๓๙.๐๐	๑๑,๐๐๘.๘๐	๘๔.๐๐	๖,๖๕๒.๘๐	๑๗,๖๖๑.๖๐	
๗.๒	งานฉาบปูน	๑๕๘.๔๐	ตร.ม.	๘๔.๐๐	๑๓,๓๐๕.๖๐	๘๗.๐๐	๑๓,๗๘๐.๘๐	๒๗,๐๘๖.๔๐	
๗.๓	ตะแกรงสาน MT ๑"	๔.๐๐	ตร.ม.	๑๒๙.๐๐	๕๑๖.๐๐	-	-	๕๑๖.๐๐	
๘	<b>งานประตู</b>								
๘.๑	ประตู ๑	๓.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	
๙	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
๙.๑	สมาร์ทบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ หนา ๔ มม.	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๒๓๙.๐๐	๙,๐๘๒.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๑๑,๙๓๒.๐๐	
	ยอดยกไป							๒๙๘,๖๔๖.๗๘	

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุสำนักปลัด เทศบาลตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๒๙๘,๖๔๖.๗๘	
๑๐	งานทาสี								
๑๐.๑	งานทาสีปูนใหม่ ภายนอก	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๔,๒๖๐.๐๐	
	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ๑ เทียวย มอก.๑๑๒๓-๒๕๕๕								
	สีน้ำอะครีลิค ๑๐๐ % ทับหน้า ๒ เทียวย มอก.๒๓๒๑-๒๕๖๔								
๑๐.๒	งานทาสีปูนใหม่ ภายใน	๙๘.๔๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๓,๐๕๐.๔๐	๓๐.๐๐	๒,๙๕๒.๐๐	๖,๐๐๒.๔๐	
	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ๑ เทียวย มอก.๑๑๒๓-๒๕๕๕								
	สีน้ำอะครีลิค ๑๐๐ % ทับหน้า ๒ เทียวย มอก.๒๓๒๑-๒๕๖๔								
๑๐.๓	สีฝ้าเพดาน	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๒,๕๐๘.๐๐	
	สีรองพื้น ๑ เทียวย								
	สีน้ำอะครีลิค ๑๐๐ % ทับหน้า ๒ เทียวย มอก.๒๓๒๑-๒๕๖๔								
๑๐.๔	งานทาสีน้ำมันทัวไปชนิด Alkyd Emamel	๑๒๑.๙๒	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๗,๕๕๙.๐๔	๓๕.๐๐	๔,๒๖๗.๒๐	๑๑,๘๒๖.๒๔	
	สีรองพื้นกันสนิมทัวไป ๑ เทียวย								
	สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) ๒ เทียวย								
	รวมเป็นเงินต้นทุน							๓๒๓,๒๔๓.๔๒	

