

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขยายแยกโรงไถ หมู่ 9 บ้านทุ่งไผ่ไถ่

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายแยกโรงไถ หมู่ 9 บ้านทุ่งไผ่ไถ่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

แบบเลขที่

ราคาน้ำมันดีเซลบาท /ลิตร

37.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและบดอัด							
1.1	งานรื้อผิวลาดยาง	ตร.ม.	336.00	11.56	3,884.16	1.3624	5,291.78	5,291.78
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.80	625.00	10,500.00	1.3624	14,305.20	14,305.20
2.2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	7.56	450.00	3,402.00	1.3624	4,634.88	4,634.88
2.3	งานลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	336.00	358.75	120,539.44	1.3624	164,222.93	164,222.93
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	210.68	842.72	1.3624	1,148.12	1,148.12
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	32.00	130.96	4,190.72	1.3624	5,709.44	5,709.44
3.3	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.					-	-
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Pant	ตร.ม.	16.80	286.43	4,812.02	1.3624	6,555.90	6,555.90
5.2	บ่อพักรับน้ำ ค.ส.ล.ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม.	แห่ง						
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			1.3624		201,868.25
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน					201,800.00

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายสุรเดช ศรีมั่งวงศ์)

จำสิบตรี.....

กรรมการ

(อภิชัย ศรีเพชร)

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาววลีพร หาญธรรม)