

รายละเอียดบัญชีกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง หนงรักษ์ซอย 2

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร

สถานที่ หมู่ 5 บ้านหนองรักษ์ ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

งบประมาณประจำปี 2569

ประมาณการวันที่ 25 สิงหาคม 2569

ราคาน้ำมัน ณ วันที่ประมาณการ 37.5 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)										
1.1	งานโพรมิโค้ด และแทคโค้ด										
	1.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด (พื้นทางหินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1(2) งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1(3) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	594.00	ตร.ม.	10.64	7.89	18.53	11,006.82	1.3624	25.24	14,995.69	
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)										
	1.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน PRIME COAT	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2(2) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน TACK COAT	594.00	ตร.ม.	376.42	12.52	388.94	231,030.36	1.3624	529.89	314,755.76	
2	งานเบ็ดเตล็ด										
2.1	งานตีเส้นจราจร										
	2.1(1) งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	78.80	ตร.ม.	265.00	21.43	286.43	22,570.68	1.3642	390.74	30,790.92	
	2.1(2) งานตีเส้นจราจร rumble strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						264,607.86			360,542.37	
	คิดเป็นเงินเหลือเท่างบประมาณที่ตั้งไว้									318,800.00	



ประธานกรรมการ

(นายสุรเดช ศรีมั่งงค์)

จำสิบตรี 

กรรมการ

(อภิชัย ศรีเพชร)



กรรมการ

(นางสาววลีพร หาญธรรม)